

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Zadania I - Pawilon Laboratoryjny Wr-w ul.Czerwonego Krzyża 5/9					
1	KNR-W 4-01 d.11202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNR-W 4-01 d.11204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2632,51	m ²	2 632,510	
				RAZEM	2 632,510
3	NNRNKB 202 d.11134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami: "CERESIT CT 17", "ATLAS UNI GRUNT lub podobnymi" - powierzchnie poziome	m ²		
		954,41	m ²	954,410	
				RAZEM	954,410
4	NNRNKB 202 d.11134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami: "CERESIT CT 17", "ATLAS UNI GRUNT lub podobnymi" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1678,10	m ²	1 678,100	
				RAZEM	1 678,100
5	KNR-W 4-01 d.11204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		#p3-#p1	m ²	904,410	
				RAZEM	904,410
6	KNR-W 4-01 d.11204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		#p4	m ²	1 678,100	
				RAZEM	1 678,100
7	KNR-W 4-01 d.11216-01 analogia	Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg, urządzeń i sprzętu folią polietylenową Krotność = 1,5	m ²		
		#p3	m ²	954,410	
				RAZEM	954,410
2Zadanie II - OT Legnica					
8	KNR-W 4-01 d.21202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR-W 4-01 d.21204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		602,99	m ²	602,990	
				RAZEM	602,990
10	NNRNKB 202 d.21134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami: "CERESIT CT 17", "ATLAS UNI GRUNT lub podobnymi" - powierzchnie poziome	m ²		
		171,34	m ²	171,340	
				RAZEM	171,340
11	NNRNKB 202 d.21134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami: "CERESIT CT 17", "ATLAS UNI GRUNT lub podobnymi" - powierzchnie pionowe	m ²		
		431,65	m ²	431,650	
				RAZEM	431,650
12	KNR-W 4-01 d.21204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		#p10-#p8	m ²	166,340	
				RAZEM	166,340
13	KNR-W 4-01 d.21204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		#p11	m ²	431,650	
				RAZEM	431,650
14	KNR-W 4-01 d.21216-01 analogia	Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg, urządzeń i sprzętu folią polietylenową Krotność = 1,5	m ²		
		#p10	m ²	171,340	
				RAZEM	171,340